ПАСПОРТ
проекта инициативного бюджетирования для участия
в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования
на уровне Пермского края N 6

_____

(наименование муниципального образования Пермского края)

1	Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - Проект)	Пристань радости
2	Финансирование Проекта:	Сумма, руб.
2.1	стоимость Проекта, из них:	1294122,80
2.1.1	средства бюджета Пермского края (не более 90% от стоимости Проекта)	1164710,52
2.1.2	средства местного бюджета (не менее 10% от стоимости Проекта), из них:	129412,28
2.1.2.1	собственные средства местного бюджета (не менее 5% от стоимости Проекта)	64706,14
2.1.2.2	денежные средства граждан	64706,14
2.1.2.3	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	-
3	Сведения об инициаторе Проекта (необходимо заполнить одну из предложенных строк 3.1-3.4):	
3.1	инициативная группа жителей численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, с указанием количества человек, ФИО, даты рождения	Количество человек: 10 1. Федотова Н.С. 2. Тележникова Н.А. 3. Тележникова Г.Г. 4. Калугина Н.Н. 5. Юрина Л.В. 6. Санникова Т.И. 7. Брюховецкая Л.А. 8. Кудрявцева М.Г.

		9. Кустова А.Г. 10. Поливаева З.Н.
3.2	орган территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), с указанием наименования ТОС	
3.3	староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием реквизитов решения представительного органа муниципального образования о назначении и ФИО старосты	
3.4	иные лица, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципального образования, с указанием реквизитов решения представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право выступить инициатором Проекта	
4	Адрес размещения Проекта:	
4.1	городской округ/муниципальный округ	Чернушинский ГО
4.2	населенный пункт	Село Есаул
4.3	улица, номер дома (при наличии)	Центральная
5	Вопрос местного значения (далее - ВМЗ), в рамках которого реализуется Проект в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (указать номер пункта и полное наименование ВМЗ)	п. 20
6	Описание Проекта:	
6.1	суть проблемы, на решение которой	Организация места

	направлен Проект	отдыха для жителей и гостей с. Есаул
6.2	описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации Проекта	Будет организовано место отдыха со сценой, дорожками, скамейками и цветниками.
6.3	планируемые сроки реализации Проекта (не более 1 года)	С 01.01.2023 до 01.12.2023
7	Сведения о смете Проекта (проставить символ "V" в строках 7.1 и (или) 7.2):	
7.1	унифицированная форма локально-сметного расчета	V
7.2	смета по форме согласно приложению 3 к Порядку	
7.3	основные виды работ, предусмотренные сметой Проекта (укрупненно)	1. 2. 3. ...
8	Сведения о поддержке Проекта:	
8.1	количество участников схода, собрания или конференции граждан, в том числе собрания или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС, на котором обсуждался Проект, человек	13
8.2	количество граждан, принявших участие в обсуждении Проекта в соответствии с результатами опроса граждан <1> (при наличии), из них:	
8.2.1	количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с результатами опроса граждан, человек	
8.2.2	количество граждан, не поддержавших Проект, в соответствии с результатами опроса граждан, человек	
8.3	количество граждан, поддержавших Проект, в соответствии с подписными листами (при наличии), человек	97

8.4	количество благополучателей Проекта, из них:	
8.4.1	прямые благополучатели, человек <2>	170
8.4.2	косвенные благополучатели, человек <3>	120
8.5	количество граждан, зарегистрированных на территории населенного пункта или его части на 01 января года направления Проекта на конкурс, человек	305
8.6	количество граждан, постоянно проживающих на территории населенного пункта или его части на 01 января года направления Проекта на конкурс, человек	290
9	Добровольное (волонтерское) участие граждан в реализации Проекта:	
9.1	количество привлеченных добровольцев (волонтеров), человек	20
9.2	виды работ, выполняемых добровольцами (волонтерами)	1.Предоставление техники. 2.Посадка цветников и деревьев. 3.Допуск к водоснабжению и электричеству. 4. Предоставление покрасочных средств. 5.Покраска необходимыхповерхностей.
10	Информирование граждан о Проекте. Размещение на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации:	
10.1	о внесении Проекта в местную администрацию и о возможности представления гражданами замечаний и предложений по Проекту <4> (указываются ссылка и дата размещения)	
10.2	о рассмотрении Проекта муниципальной комиссией (указываются ссылка и дата размещения)	

Согласовано:

Представитель инициатора Проекта _____ (подпись) /_____/ (ФИО)

"____" _____ 20___ г.

Сведения об инициаторе Проекта:
Федотова Наталья Сергеевна_____
(ФИО представителя инициативной группы, председателя ТОС, старосты сельского населенного пункта или иного уполномоченного лица <5>)

Контактный телефон: 89824602909_____
e-mail _Natali4081985@yandex.ru_____

Глава муниципального образования
(глава администрации муниципального

образования) Пермского края _____ (подпись) /_____/ (ФИО)

МП
"____" _____ 20___ г.

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

______________________ А.И. Драницын ______________________ М.В. Шестаков

"_____" ______________ 2022 года "_____" ______________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов: Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта: "ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Пристань радости
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание: дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 года

Сметная стоимость	1294.12 (105,23) тыс.руб.			
в том числе:				
строительных работ	918.58 (81,3) тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	153.39 (5,34) тыс.руб.
монтажных работ	175.50 (7,66) тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	585.32 чел.час.
оборудования	0.00 (0) тыс.руб.		Нормативные затраты труда машинистов	31.55 чел.час.
прочих затрат	0.00 (0) тыс.руб.		Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: на единицу	коэффициенты	всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФЕР01-02-057-02	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**	100 м3			0,2553					
		Объем=((10,5*1,5+4,65*1,5+4,65*1,5+1,2*20+(3,14*7*7/4-3,14*3*3/4))*0,3) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1,201.20	1,15	352.67	28,71	10,125
		ЗТ	чел.-ч	154	1,15	45,21363					
		Итого по расценке					1,201.20		352.67		
		ФОТ							352.67		10,125
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			313.88		9,011
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			141.07		4,050
		Всего по позиции							807.62		23,186
2	ФССЦпг-01-01-01-039	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)**	1 т груза			68,931	3.96		272.97	8,12	2,217
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
		Объем=25,53*2,7									
3	ФССЦпг-03-21-01-008	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км**	1 т груза			68,931	9.53		656.91	10,89	7,154
4	ФЕР01-01-016-01	**Работа на отвале, группа грунтов: 1**	1000 м3			0,02553					
		Объем=25,53 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					21.22	1,15	0.62	28,71	18
		2 ЭМ					240.32	1,25	7.67	10,81	83
		3 в т.ч. ОТм					40.77	1,25	1.30	28,71	37
		4 М					2.17		0.06	8,12	
		ЗТ	чел.-ч	2,72	1,15	0,0798578					
		ЗТм	чел.-ч	3,03	1,25	0,0966949					
		Итого по расценке					263.71		8.35		
		ФОТ							1.92		55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			1.77		51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0.88		25
		Всего по позиции							11.00		177
5	ФЕР01-02-005-01	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2**	100 м3			0,2553					
		Объем=((10,5*1,5+4,65*1,5+4,65*1,5+1,2*20+(3,14*7*7/4-3,14*3*3/4))*0,3) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					106.88	1,15	31.38	28,71	901
		2 ЭМ					241.58	1,25	77.09	10,81	833
		3 в т.ч. ОТм					26.36	1,25	8.41	28,71	241
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,15	3,6787454					
		ЗТм	чел.-ч	2,62	1,25	0,8361075					
		Итого по расценке					348.46		108.47		
		ФОТ							39.79		1,142
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			36.61		1,051
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			18.30		525
		Всего по позиции							163.38		3,310
6	ФЕР27-04-001-02	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы**	100 м3			0,21275					
		Объем=((10,5*1,5+4,65*1,5+4,65*1,5+1,2*20+(3,14*7*7/4-3,14*3*3/4))*0,25) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					115.49	1,15	28.26	28,71	811
		2 ЭМ					3,357.76	1,25	892.95	10,81	9,653
		3 в т.ч. ОТм					181.59	1,25	48.29	28,71	1,386
		4 М					17.08		3.63	8,12	29
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	3,52314					
		ЗТм	чел.-ч	14,81	1,25	3,9385344					
		Итого по расценке					3,490.33		924.84		
		ФОТ							76.55		2,197
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			112.53		3,230
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			72.72		2,087
		Всего по позиции							1,110.09		15,810
7	ФССЦ-02.2.04.03-0003	**Смесь песчано-гравийная природная**	м3			25,9555	60.00		1,557.33	8,12	12,646
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=21,275*1,22									
8	ФЕР27-07-002-01	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня**	100 м2			0,851					
		Объем=85,1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					205.58	1,15	201.19	28,71	5,776
		2 ЭМ					449.69	1,25	478.36	10,81	5,171
		3 в т.ч. ОТм					32.10	1,25	34.15	28,71	980
		4 М					4.88		4.15	8,12	34
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,15	23,781195					
		ЗТм	чел.-ч	2,92	1,25	3,10615					
		Итого по расценке					660.15		683.70		
		ФОТ							235.34		6,756
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			265.93		7,634
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			181.21		5,202
		Всего по позиции							1,130.84		23,817
9	ФЕР27-07-002-02	**На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01**	100 м2			0,851					
		Объем=85,1 / 100									
		До толщины 18 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					4.57	6,15	23.92	28,71	687
		2 ЭМ					9.00	6,25	47.87	10,81	517
		3 в т.ч. ОТм					1.01	6,25	5.37	28,71	154
		ЗТ	чел.-ч	0,54	6,15	2,826171					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	6,25	0,531875					
		Итого по расценке					13.57		71.79		
		ФОТ							29.29		841
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			33.10		950
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			22.55		648
		Всего по позиции							127.44		2,802
10	ТЦ_02.2.05.04_59_5957000053_16.09.2022_02	**Щебень гранитный**	м3			22,4664	2,695.00	1,02	7,605.67	8,12	61,758
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=14,8074+7,659									
		Цена=2200*1,47/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
11	ФЕР27-06-026-01	**Розлив вяжущих материалов**	т			0,06808					
		Объем=0,8*85,1/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		2 ЭМ					39.10	1,25	3.33	10,81	36
		3 в т.ч. ОТм					7.15	1,25	0.61	28,71	18
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,25	0,056166					
		Итого по расценке					39.10		3.33		
		ФОТ							0.61		18
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			0.90		26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			0.58		17
		Всего по позиции							4.81		79
12	ФССЦ-01.2.01.01-1026	**Битум нефтяной дорожный БНД 90/130**	т			0,070122	1,690.00		118.51	8,12	962
		(Автомобильные дороги)									
13	ФЕР27-07-001-01	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	100 м2			0,851					
		Объем=85,1 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					133.78	1,15	130.92	28,71	3,759
		2 ЭМ					57.32	1,25	60.97	10,81	659
		3 в т.ч. ОТм					0.80	1,25	0.85	28,71	24
		4 М					131.40		111.82	8,12	908
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	14,09256					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,0744625					
		Итого по расценке					322.50		303.71		
		ФОТ							131.77		3,783
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			148.90		4,275
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			101.46		2,913
		Всего по позиции							554.07		12,514
14	ФЕР27-07-001-02	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01**	100 м2			0,851					
		Объем=85,1 / 100									
		До толщины 6 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					21.55	6,15	112.79	28,71	3,238
		2 ЭМ					8.40	6,25	44.68	10,81	483
		ЗТ	чел.-ч	2,32	6,15	12,142068					
		Итого по расценке					29.95		157.47		
		ФОТ							112.79		3,238
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			127.45		3,659
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			86.85		2,493
		Всего по позиции							371.77		9,873
15	ТЦ_04.2.01.01_59_5957000053_16.09.2022_02	**Смеси асфальтобетонные**	т			12,2544	5,550.00	1,02	8,543.35	8,12	69,372
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=6,07614+6,17826									
		Цена=6660/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
16	ФССЦпг-03-21-01-019	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 19 км**	1 т груза			45,280008	14.96		677.39	10,89	7,377
		Объем=1,47*22,4664+12,2544									
17	ФЕР27-06-038-02	**Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных тумб (скамья бетонная применительно)**	шт			6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					10.32	1,15	71.21	28,71	2,044
		2 ЭМ					14.23	1,25	106.73	10,81	1,154
		3 в т.ч. ОТм					1.75	1,25	13.13	28,71	377
		4 М					408.59		2,451.54	8,12	19,907
		ЗТ	чел.-ч	1,21	1,15	8,349					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	1,275					
		Итого по расценке					433.14		2,629.48		
		ФОТ							84.34		2,421
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			123.98		3,559
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			80.12		2,300
		Всего по позиции							2,833.58		28,964
18	ФССЦ-15.2.02.05-0012	**Тумба бетонная окрашенная, ТК-18, диаметр 390 мм, высота 520 мм**	шт			-6	407.28		-2,443.68	8,12	-19,843
		(Автомобильные дороги)									
19	ФССЦ-15.2.03.04-0037	**Скамья парковая на чугунных опорах: (тяжелая), размеры 2400х350х640 мм**	шт			6	2,350.25		14,101.50	10,89	153,565
		(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))									
20	ФЕР27-06-038-01	**Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных полусфер (урна железобетонная применительно)**	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					4.12	1,15	9.48	28,71	272
		2 ЭМ					3.43	1,25	8.58	10,81	93
		3 в т.ч. ОТм					0.54	1,25	1.35	28,71	39
		4 М					146.00		292.00	8,12	2,371
		ЗТ	чел.-ч	0,5	1,15	1,15					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,125					
		Итого по расценке					153.55		310.06		
		ФОТ							10.83		311
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			15.92		457
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			10.29		295
		Всего по позиции							336.27		3,488
21	ФССЦ-15.2.02.01-0001	**Полусфера бетонная Б-9, диаметр 500 мм, высота 240 мм, окрашенная**	шт			-2	145.27		-290.54	8,12	-2,359
		(Автомобильные дороги)									
22	ФССЦ-15.2.03.06-0011	**Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой**	шт			2	353.44		706.88	10,89	7,698
		(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))									
23	ФЕР09-08-001-01	**Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание**	100 шт			0,27					
		Объем=27 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					304.01	1,15	94.40	28,71	2,710
		2 ЭМ					3,430.97	1,25	1,157.95	10,81	12,517
		3 в т.ч. ОТм					281.18	1,25	94.90	28,71	2,725
		4 М					233.10		62.94	8,12	511
		ЗТ	чел.-ч	35,64	1,15	11,06622					
		ЗТм	чел.-ч	22,48	1,25	7,587					
		Итого по расценке					3,968.08		1,315.29		
		ФОТ							189.30		5,435
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			176.05		5,055
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			117.37		3,370
		Всего по позиции							1,608.71		24,163
24	ФССЦ-04.1.02.05-0005	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)**	м3			1,7118	600.00		1,027.08	8,12	8,340
		(Строительные металлические конструкции)									
25	ФЕР09-09-001-01	**Изготовление стоек опорных из прокатной стали**	т			0,42228					
		Объем=9,2*27*1,7/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1,424.14	1,15	691.59	28,71	19,856
		2 ЭМ					2,274.14	1,25	1,200.40	10,81	12,976
		3 в т.ч. ОТм					18.77	1,25	9.91	28,71	285
		4 М					755.16		318.89	8,12	2,589
		ЗТ	чел.-ч	148,04	1,15	71,8914809					
		ЗТм	чел.-ч	1,39	1,25	0,7337115					
		Итого по расценке					4,453.44		2,210.88		
		ФОТ							701.50		20,141
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			652.40		18,731
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			434.93		12,487
		Всего по позиции							3,298.21		66,639
26	ФЕР09-01-005-03	**Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения**	т			0,98532					
		Объем=107,1*9,2/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					220.22	1,15	249.54	28,71	7,164
		2 ЭМ					451.57	1,25	556.18	10,81	6,012
		3 в т.ч. ОТм					51.45	1,25	63.37	28,71	1,819
		4 М					420.49		414.32	8,12	3,364
		ЗТ	чел.-ч	22,2	1,15	25,1552196					
		ЗТм	чел.-ч	3,85	1,25	4,7418525					
		Итого по расценке					1,092.28		1,220.04		
		ФОТ							312.91		8,983
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			291.01		8,354
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			194.00		5,569
		Всего по позиции							1,705.05		30,463
27	ФЕРм38-01-003-04	**Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т			0,98532					
		1 ОТ					1,154.40		1,137.45	28,71	32,656
		2 ЭМ					369.64		364.21	10,81	3,937
		3 в т.ч. ОТм					21.00		20.69	28,71	594
		4 М					252.26		248.56	8,12	2,018
		ЗТ	чел.-ч	120		118,2384					
		ЗТм	чел.-ч	1,84		1,8129888					
		Итого по расценке					1,776.30		1,750.22		
		ФОТ							1,158.14		33,250
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.80	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			1,042.33		29,925
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.80	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			521.16		14,963
		Всего по позиции							3,313.71		83,499
28	ФЕР09-03-014-01	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м**	т			0,8769					
		Объем=(5,92*110+3,05*74)/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					345.67	1,15	348.59	28,71	10,008
		2 ЭМ					473.47	1,25	518.98	10,81	5,610
		3 в т.ч. ОТм					53.96	1,25	59.15	28,71	1,698
		4 М					232.33		203.73	8,12	1,654
		ЗТ	чел.-ч	39,55	1,15	39,8836043					
		ЗТм	чел.-ч	4,01	1,25	4,3954613					
		Итого по расценке					1,051.47		1,071.30		
		ФОТ							407.74		11,706
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			379.20		10,887
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			252.80		7,258
		Всего по позиции							1,703.30		35,417
29	ФЕРм38-01-006-08	**Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.**	т			0,8769					
		1 ОТ					1,222.00		1,071.57	28,71	30,765
		2 ЭМ					1,843.00		1,616.13	10,81	17,470
		3 в т.ч. ОТм					20.60		18.06	28,71	519
		4 М					214.93		188.47	8,12	1,530
		ЗТ	чел.-ч	130		113,997					
		ЗТм	чел.-ч	1,8		1,57842					
		Итого по расценке					3,279.93		2,876.17		
		ФОТ							1,089.63		31,284
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.80	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			980.67		28,156
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.80	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			490.33		14,078
		Всего по позиции							4,347.17		91,999
30	ФССЦ-23.3.08.01-0029	**Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 6 мм**	м			110	50.53		5,558.30	10,89	60,530
		(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))									
		Объем=80+30									
31	ФССЦ-23.3.08.02-0068	**Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 4 мм**	м			74	23.24		1,719.76	10,89	18,728
		(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))									
32	Текущая цена	**Труба НКТ 73х5,5 мм (вес 9,2 кг/м2)**	м.п.			153	283.33	1,0075	5,378.69	8,12	43,675
		(Строительные металлические конструкции)									
		Цена=340,00/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б	Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)									
33	ФЕР13-06-003-01	**Очистка поверхности щетками**	м2			52,691622					
		Объем=35,09+(0,02*2+0,04*2)/74+0,04*4*110									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					7.68	1,15	465.37	28,71	13,361
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	54,5358288					
		Итого по расценке					7.68		465.37		
		ФОТ							465.37		13,361
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			437.45		12,559
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			237.34		6,814
		Всего по позиции							1,140.16		32,734
34	ФЕР13-03-002-04	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021**	100 м2			0,527					
		Объем=52,7 / 100									
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					56.55	1,25	37.25	28,71	1,069
		2 ЭМ					9.22	1,25	6.07	10,81	66
		3 в т.ч. ОТм					0.22	1,25	0.14	28,71	4
		4 М					152.04		80.13	8,12	651
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,25	3,4979625					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,013175					
		Итого по расценке					217.81		123.45		
		ФОТ							37.39		1,073
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			35.15		1,009
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			19.07		547
		Всего по позиции							177.67		3,342
35	ФЕР13-03-004-26	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115**	100 м2			0,527					
		Объем=52,7 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		1 ОТ					19.32	2,365	24.08	28,71	691
		2 ЭМ					6.01	2,25	7.13	10,81	77
		3 в т.ч. ОТм					0.22	2,25	0.26	28,71	7
		4 М					138.16	2	145.62	8,12	1,182
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,365	2,6547362					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,25	0,023715					
		Итого по расценке					163.49		176.83		
		ФОТ							24.34		698
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			22.88		656
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			12.41		356
		Всего по позиции							212.12		2,962
36	ФЕР12-01-033-01	**Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой**	100 м2			0,16					
		Объем=16 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					283.18	1,15	52.11	28,71	1,496
		2 ЭМ					28.03	1,25	5.61	10,81	61
		3 в т.ч. ОТм					4.04	1,25	0.81	28,71	23
		4 М					57.28		9.16	8,12	74
		ЗТ	чел.-ч	32,4	1,15	5,9616					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,25	0,064					
		Итого по расценке					368.49		66.88		
		ФОТ							52.92		1,519
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			57.68		1,656
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			30.16		866
		Всего по позиции							154.72		4,153
37	ФССЦ-08.3.09.03-0003	**Профнастил оцинкованный с покрытием: гранит, пурал С21-1000-0,5**	м2			18,4	110.59		2,034.86	8,12	16,523
		(Кровли)									
		Объем=16*1,15									
38	ФЕР10-01-083-07	**Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного**	100 м2			0,2					
		Объем=20 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					260.45	1,15	59.90	28,71	1,720
		2 ЭМ					174.33	1,25	43.58	10,81	471
		3 в т.ч. ОТм					22.80	1,25	5.70	28,71	164
		4 М					6,998.60		1,399.72	8,12	11,366
		ЗТ	чел.-ч	29,8	1,15	6,854					
		ЗТм	чел.-ч	1,79	1,25	0,4475					
		Итого по расценке					7,433.38		1,503.20		
		ФОТ							65.60		1,884
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			70.85		2,035
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			36.08		1,036
		Всего по позиции							1,610.13		16,628
39	ФССЦ-11.1.03.06-0095	**Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III**	м3			-1,05	1,056.00		-1,108.80	8,12	-9,003
		(Деревянные конструкции)									
40	ФССЦ-11.1.01.04-0034	**Доски для покрытия полов толщиной: 57 мм, шириной 118 мм**	м3			1,05	2,111.07		2,216.62	8,12	17,999
		(Отделочные работы)									
41	ФЕР26-02-018-03	**Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044**	100 м2			0,4					
		Объем=40 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					30.37	1,15	13.97	28,71	401
		2 ЭМ					11.76	1,25	5.88	10,81	64
		ЗТ	чел.-ч	3,56	1,15	1,6376					
		Итого по расценке					42.13		19.85		
		ФОТ							13.97		401
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			13.55		389
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			7.68		221
		Всего по позиции							41.08		1,075
42	ФССЦ-14.2.06.01-0002	**Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины**	кг			16,48	18.53		305.37	8,12	2,480
		(Теплоизоляционные работы)									
43	ФЕР10-02-046-01	**Сборка: крыльца на 3 ступени**	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					32.15	1,15	36.97	28,71	1,061
		2 ЭМ					3.61	1,25	4.51	10,81	49
		3 в т.ч. ОТм					0.64	1,25	0.80	28,71	23
		4 М					23.96		23.96	8,12	195
		ЗТ	чел.-ч	3,8	1,15	4,37					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,075					
		Итого по расценке					59.72		65.44		
		ФОТ							37.77		1,084
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			40.79		1,171
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			20.77		596
		Всего по позиции							127.00		3,072
44	ФЕР15-04-025-03	**Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов**	100 м2			0,2					
		Объем=20 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					423.57	1,15	97.42	28,71	2,797
		2 ЭМ					7.86	1,25	1.97	10,81	21
		3 в т.ч. ОТм					1.55	1,25	0.39	28,71	11
		4 М					522.28		104.46	8,12	848
		ЗТ	чел.-ч	46,7	1,15	10,741					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	0,0325					
		Итого по расценке					953.71		203.85		
		ФОТ							97.81		2,808
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			97.81		2,808
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			47.93		1,376
		Всего по позиции							349.59		7,850
45	ФССЦ-14.4.02.04-0011	**Краска для наружных работ, серая**	т			0,05	30,501.99		1,525.10	8,12	12,384
		(Отделочные работы)									
46	ТЦ_15.1.02.08_59_5906093860_14.09.2022_02	**Качели МФ 43.01.02-02 Диван (коричневый) со сборкой и установкой**	шт.			1	93,860.00		11,559.11	8,12	93,860
		(Строительные металлические конструкции)									
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							80,345.02		846,693
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5,342.65		153,386
		Эксплуатация машин							8,551.13		92,544
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							387.64		11,128
		Материалы							66,451.24		600,763
		Строительные работы							81,300.99		918,581
		Строительные работы							57,880.25		663,529
		в том числе:									
		оплата труда							3,133.63		89,965
		эксплуатация машин и механизмов							5,236.49		56,606
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							348.89		10,015
		материалы							43,927.77		356,694
		накладные расходы							3,455.79		99,213
		сметная прибыль							2,126.57		61,051
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							23,420.74		255,052
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							1,334.30		14,531
		материалы							22,086.44		240,521
		Монтажные работы							7,660.88		175,498
		в том числе:									
		оплата труда							2,209.02		63,421
		эксплуатация машин и механизмов							1,980.34		21,407
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							38.75		1,113
		материалы							437.03		3,548
		накладные расходы							2,023.00		58,081
		сметная прибыль							1,011.49		29,041
		Итого							**88,961.87**		**1,094,079**
		Итого ФОТ (справочно)							5,730.29		164,514
		Итого накладные расходы (справочно)							5,478.79		157,294
		Итого сметная прибыль (справочно)							3,138.06		90,092
		С учетом понижающего коэфициента 0,98570182469							**87,689.88**		**1,078,435.67**
		НДС 20%							17,537.98		215,687.13
		ВСЕГО по смете							**105,227.86**		**1,294,122.80**
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									224,990

Составил: ______________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: ______________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]